


- Legenda:
- Árvore existente a manter (art.º 1.1.1º)
 - Árvore existente a abater (art.º 1.1.2º)
 - Árvore existente a transplantar (art.º 1.9.5º)
 - Candeiro viário que terá de ser reloculado
 - Sinal de trânsito a remover (art.º 1.6.1º)
 - Banco a remover (art.º 1.1.5º)
 - Papeleira a remover (art.º 1.1.5º)
 - Sumidouro a anular (art.º 3.1.1º)
 - Sarjeta a reconvertor (art.º 3.1.9º)
 - Grelha a anular (art.º 3.1.1º)
 - Semáforo a desligar e remover (art.º 1.7.1º)
 - Guarda a remover (art.º 1.1.4º)
 - Sinalética direcional a relocular (art.º 1.6.2º)
 - RV Poste Rota Vicentina a relocular (art.º 1.6.2º)
 - Sinal paragem de autocarros que terá de ser relocular
 - Caixas SLAT (semaforização) a remover, incluindo reposição de terras por aterro até ao fundo da caixa do pavimento (art.º 1.7.2º)
 - Lancil de calcário a remover (art.º 1.1.4º)
 - Lancil de betão a remover (art.º 1.1.4º)
 - Caldeira em fiada de pavé de betão a remover (art.º 1.1.4º)
 - Saídas pluviais (no lancil) a reformular (art.º 3.1.10º)
 - Calçada miúda a remover (art.º 1.1.5º)
 - Calçada grossa a remover (art.º 1.1.5º)
 - Pavé tátil (direcional) a remover (art.º 1.1.5º)
 - Pavé tátil (pitonado) a remover (art.º 1.1.5º)
 - Pavé de betão a remover (art.º 1.1.4º)
 - Fresagem com 3cm de espessura (art.º 1.1.6º)
 - Desmatação (art.º 1.1.3º)
 - Plataforma em massame de betão a demolir (art.º 1.1.4º)



DESENHO URBANO

D.P.O. - DIVISÃO DE PROJETO E OBRAS	Designação:	Data:	
	Melhoria das Condições de Mobilidade da Avenida	outubro 2023	
	D. Nuno Álvares Pereira	Des. n.º	
	Localização:	Escala:	
	Santiago do Cacém	1:500	
	Processo:	Substituído por:	
		Téc. Resp.:	
		Planta de Demolições	Fase:
		[Trocó C]	S.Cachicho, arq.pás.
		Revisão:	Exec.

